

# Mercati Agro Alimentari Sicilia

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Revamping illuminotecnico Padiglione Ortofrutta e Ittico - Oneri Fornitura e Posa in Opera

**COMMITTENTE:** Mercati Agro Alimentari Sicilia

Data, 17/03/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 14.03.02.003	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ec ... insieme, salvo diversa e indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. Meno restrittiva diametro esterno 32mm Totale		3300,00			3'300,00		
	SOMMANO m					3'300,00		
2 14.03.17.051	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 4x4mm <sup>2</sup> +GV Totale		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO m					2'500,00		
3 14.03.02.003	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ec ... insieme, salvo diversa e indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. Meno restrittiva diametro esterno 32mm Totale		1250,00			1'250,00		
	SOMMANO m					1'250,00		
4 14.03.17.050	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 4x2,5mm <sup>2</sup> +GV Totale		2200,00			2'200,00		
	SOMMANO m					2'200,00		
5 14.03.14.003	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 190x140x70 Totale					547,00		
	SOMMANO cadauno					547,00		
6 N.P.01	Corpo in alluminio e testate in alluminio pressofuso. IP65 indoor. - Codice: 02PC125L49065 125W 4000K - Flusso: 16068lm - Dimensioni: 317x294x69 - Ottica: Lente in policarbonato, ... l'80% del flusso luminoso iniziale, elevata efficienza luminosa (16068/125=128,54lm/W), elevata resa cromatica (CRI>90) Totale					122,00		
	SOMMANO cadauno					122,00		
7 N.P.02	Lampada a sospensione modello H3 per aree commerciali o ambienti industriali codice L00H34080BL60150 - P=150W Base in alluminio pressofuso in lega UNI EN 5076 verniciato a polveri ... cora l'80% del flusso luminoso iniziale, elevata efficienza luminosa (158 lm/W Ta=25°C), elevata resa cromatica (CRI≥90) Totali					337,00		
	SOMMANO cadauno					337,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
8 N.P.03	Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 (Basso tenore di Rame) verniciato a polvere poliestere e golfare in acciaio M6 zincato. P=100W Viteria in acciaio inox AISI 304. V ... cora l'80% del flusso luminoso iniziale, elevata efficienza luminosa (158 lm/W Ta=25°C), elevata resa cromatica (CRI≥90) Totali					88,00		
	SOMMANO cadauno					88,00		
9 14.04.06.014	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari ... o a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In ≤ 25A cl.AC - 30 mA					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00		
10 14.04.16.009	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamen ... rumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00		
11 14.04.05.007	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00		
12 N.P.05	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente da rimozione impianto di illuminazione esistente (compreso cod. CER 160213) valutato a kg, comprensivo di trasporto.					1'100,00		
	SOMMANO kg					1'100,00		
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							
	<b>T O T A L E euro</b>							
	Data, 17/03/2021							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							